

GIOVANNI D'AGOSTINO

Ingegnere Civile

via Angelo Calabritto, 3 - 84090 - Montecorvino Pugliano (SA)
tel: 327 6567799 mail: ing.giovanni.dagostino@gmail.com



COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO (SA)

PROVINCIA DI SALERNO

-- ESECUTIVO --

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A
DUE IMMOBILI AD USO DI PERSONE
DIVERSAMENTE ABILI

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
Ufficio Protocollo
COPIA CONFERME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0056844/2024 del 09/12/2024
Firmatario: Giovanni D'Agostino

1.3.B

ELABORATO

Appartamento P.la 305 sub 14
- Computo metrico estimativo

Data

Novembre 2024


Prog. Architettonico e D. L.

ing. Giovanni D'Agostino

Committente

Comune di Pontecagnano Faiano (SA)

L'Amministrazione



Comune di PONTECAGNANO FAIANO

Provincia di SA

Computo metrico estimativo

E	COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO Ufficio Protocollo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0056844/2024 del 09/12/2024	
Firmatario: Giovanni D'Agostino	

LAVORI

RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO SITO NEL COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO (SA) ALLA
PIAZZA SABBATO N.4 - CENSITO IN CATASTO FABBRICATI FG. 4 P.LLA 305 SUB.14

COMMITTENTE
IMPRESA
COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO (SA)

CONTRATTO
N° Repertorio
del -

Prezzario
LL.PP. Campania 2024

Progettista
ING. GIOVANNI D'AGOSTINO

Data
05/12/2024

IL TECNICO



Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
1 NP 01 (C)	Fornitura paranco elettrico con carrello elettrico, portata da 1000 a 5000 kg, guarnizioni dei freni senza amianto, finecorsa di sicurezza e limitatore a frizione contro i sovraccarichi, catena di sollevamento estremamente resistente, elettrozincata e di lunga durata. Lunghezza massima della catena 25 m, catena più lunga su richiesta. Disponibili separatamente: alimentazione 230 V trifase per paranco o per paranco con carrello. Compreso di idonea struttura guidovia per scorrimento paranco.Per tutta la durata dei lavori FORNITURA PER TUTTA LA DURATA DEI LAVORI Sommano cad	1,000				1,00 1,00	1.887,49 1.887,49	1.887,49 1.887,49
2 CAM24_R02.0 25.030.B (M)	Rimozione di porta interna o esterna in legno Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controltaio, smuntatura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie da 3,01 a 5 mq Sommano mq	7,000				7,00 7,00	8,00	56,00 56,00
3 CAM24_R02.0 50.010.A (C)	Rimozione di apparecchi igienico sanitari Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione. Rimozione di apparecchi igienico sanitari VASO IGIENICO BIDET VASCA LAVELLO Sommano cad	1,000 1,000 1,000 1,000				1,00 1,00 1,00 1,00	7,27 7,27 7,27 7,27	7,27 7,27 7,27 7,27
4 CAM24_R02.0 50.010.B (C)	Rimozione di apparecchi igienico sanitari Rimozione di apparecchi igienico sanitari sia ordinari che per parzialmente abili comprese opere murarie di demolizione. Maggior prezzo al precedente per la rimozione di vasca da bagno MAGGIORAZIONE VASCA Sommano cad	1,000				1,00 1,00	2,18	2,18
5 CAM24_R02.0 50.060.A (C)	Rimozione di corpi scaldanti: radiatori Rimozione di corpi scaldanti compresa chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, rimozione di mensole, trasporto a rifiuto e quanto altro occorre. Radiatori in ghisa e ferro. Fino a 6 elementi, per radiatore Sommano cad	2,000				2,00 2,00	7,27	14,54
6 CAM24_R02.0 50.040.A (C)	Rimozione di caldaia murale Rimozione di caldaia murale, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, il trasporto a rifiuto e quanto altro occorre, della potenzialità fino 34.000 W. Rimozione di caldaia murale Sommano cad	1,000				1,00 1,00	18,90	18,90
7 CAM24_R02.0 20.030.B (M)	Demolizione di tramezzatura Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 10,1 a 15 cm A RIPORTARE	3,790			11,640	11,64		103,01
								2.008,19

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €		
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale	
	RIPORTO							2.008,19	
8 CAM24_R02.0 60.055.A (M)	DEMOLIZIONE ARCO DISIMPEGNO Sommano mq		3,620		11,110	11,11		98,32	
			4,390		13,480	13,48		119,30	
			1,050		3,220	3,22		28,50	
			3,220		9,890	9,89		87,53	
			0,280		0,860	0,86		7,61	
			3,470		10,650	10,65		94,25	
			3,030		9,300	9,30		82,31	
			0,140		0,430	0,43		3,81	
			0,880		2,700	2,70		23,90	
			2,860		8,780	8,78		77,70	
	1,030		0,720	0,72		6,37			
					82,78	8,85	732,60		
9 CAM24_R02.0 18.070.B (M)	Taglio di superfici verticali per giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo. Profondità di taglio da 101 a 150 mm APERTURA VANO PORTA Sommano ml		0,850		1,790	1,79		38,13	
							1,79	21,30	38,13
10 CAM24_R02.0 50.020.A (M)	Rimozione di tubazioni varie Rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione. Tubazioni idriche e canalizzazioni elettriche di tipo civile VALORE IPOTIZZATO Sommano ml								
11 CAM24_R02.0 60.045.A (M)	Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica. Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo SOGGIORNO CAMERA 1 CAMERA 2 DISIMPEGNO CAMERA 4 CAMERA 3 Sommano ml								
12 CAM24_R02.0 60.032.A	Demolizione di rivestimento in ceramica Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, klinker e materiali simili. A RIPORTARE								
								3.088,71	

E

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
Ufficio Protocollo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0056844/2024 del 09/12/2024
Firmatario: Giovanni D'Agostino

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							3.088,71
(M)	RIMOZIONE RIVESTIMENTO CUCINA		4,430		13,600	13,60		88,94
		-1,000	1,220		-2,930	-2,93		-19,16
			0,600		1,840	1,84		12,03
			0,360		1,110	1,11		7,26
	RIMOZIONE RIVESTIMENTO BAGNO		2,270		6,970	6,97		45,58
		-1,000	1,960		6,020	6,02		39,37
			0,460		-0,770	-0,77		-5,04
			0,310		1,410	1,41		9,22
	Sommano mq				0,950	0,95		6,21
						28,20	6,54	184,43
13 CAM24_R02.0 60,040.A (M)	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla. Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica DEMOLIZIONE AREA BAGNI DEMOLIZIONE CUCINA Sommano mq		2,000 0,960	3,900 3,110		7,80 2,99	8,72	68,02 26,07 94,09
14 CAM24_R02.0 60,022.B (M)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm AREA TOTALE DEMOLIZIONE AREA CUCINA Sommano mq		2,000 1,000	3,900 3,200		7,80 3,20	21,96	171,29 70,27 241,56
15 CAM24_R02.0 25,020.A (M)	Rimozione di avvolgibili in legno o pvc Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compresi lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la smontatura dei supporti, compreso l'onere per tagli, carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Smontaggio di avvolgibili in legno o pvc Sommano mq	2,000	1,230 2,400 0,510	1,500 1,220 1,510		3,69 2,93 0,77	8,72	32,18 25,55 6,71 91,04 22,67 178,15
16 CAM24_R02.0 15,010.A (M)	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature SOGGIORNO Sommano mq	-2,000 2,000 3,000	1,500 0,720 0,310 5,220		-5,190 2,490 2,860 16,030	-5,19 2,49 2,86 16,03		-15,10 7,25 8,32 46,65
A RIPORTARE								3.786,94

E

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
Ufficio Protocollo

Copia conforme all'originale digitale

Protocollo N.0056844/2024 del 09/11/2024
Firmatario: Giovanni D'Agostino

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso	Prezzo	Totale
	RIPORTO						3.786,94
CAM24_T01.0 30.020.A (M)	SOFFITTO SOGGIORNO CAMERA 1	-1,000	0,850		-1,790	-1,79	-5,21
		39,000				39,00	113,49
			4,190		12,860	12,86	37,42
		-1,000	0,850		-1,790	-1,79	-5,21
			3,130		9,610	9,61	27,97
		-1,000	1,450		-3,480	-3,48	-10,13
			4,190		12,860	12,86	37,42
			3,130		9,610	9,61	27,97
		-1,000	0,800		-1,680	-1,68	-4,89
	SOFFITTO CAMERA 1 CAMERA 2	13,000				13,00	37,83
			4,190		12,860	12,86	37,42
			5,140		15,780	15,78	45,92
		-1,000	1,450		-3,480	-3,48	-10,13
			4,190		12,860	12,86	37,42
		-1,000	1,450		-3,480	-3,48	-10,13
			2,100		6,450	6,45	18,77
		-1,000	0,800		-1,680	-1,68	-4,89
	SOFFITTO CAMERA 2 SOFFITTO WC	21,000				21,00	61,11
		6,000				6,00	17,46
	SOFFITTO CUCINA CAMERA 3	14,000				14,00	40,74
			3,100		9,520	9,52	27,70
		-1,000	1,500		-1,830	-1,83	-5,33
	SOFFITTO CAMERA 3 CAMERA 4	10,000				10,00	29,10
			3,060		9,390	9,39	27,32
			3,790		11,640	11,64	33,87
		-1,000	1,500		-1,850	-1,85	-5,38
	SOFFITTO CAMERA 4 DISIMPEGNO	10,000				10,00	29,10
			1,550		4,760	4,76	13,85
		-1,000	1,000		-2,100	-2,10	-6,11
			0,200		0,610	0,61	1,78
			0,220		0,680	0,68	1,98
			0,360		1,110	1,11	3,23
			0,470		1,440	1,44	4,19
			0,210		0,640	0,64	1,86
			3,580		10,990	10,99	31,98
		-2,000	0,800		-3,360	-3,36	-9,78
			0,310		0,950	0,95	2,76
			0,340		1,040	1,04	3,03
	SOFFITTO DISIMPEGNO	12,000				12,00	34,92
	Sommano mq				313,32	2,91	911,76
	Scariatura di materiali sciolti Scarriatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. maggiorazione tracce per impianti	2,430				2,43	112,44
		4,000	0,400	0,400		0,64	29,61
		1,000	0,400	0,400		0,16	7,40
		2,000	0,050			0,10	4,63
		1,790	0,100			0,18	8,33
		50,000	0,020			1,00	46,27
		28,200	0,020			0,56	25,91
		10,790	0,020			0,22	10,18
A RIPORTARE							4.698,70

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
Ufficio Protocollo

E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0056844/2024 del 09/12/2024
Firmatario: Giovanni D'Agostino

Num. ORD TARIFFA		DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità		IMPORTI €	
			par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale	
RIPORTO										4.698,70
18 CAM24_T01.0 30.030.A (M)	<u>[Vedi voce numero 16 (mq 313,32)]</u> Sommano mc	313,320	0,001			0,31	5,60	46,27	14,34	259,11
		7,000			0,700	0,70				31,78
		4,000	0,400	0,400	0,260	0,26				11,80
		1,000	0,400	0,400	0,060	0,06				2,72
		82,780			8,280	8,28				375,91
		0,900			0,020	0,02				0,91
		1,790			0,180	0,18				8,17
		50,000			1,000	1,00				45,40
		59,690			1,190	1,19				54,03
		28,200			0,560	0,56				25,42
		313,320			0,310	0,31				14,07
		10,790			0,220	0,22				9,99
		11,000			0,880	0,88				39,95
3,250				3,25				147,55		
20,430			0,310	0,31				14,07		
2,000			0,200	0,20				9,08		
1,000			2,000	2,00				90,80		
	Sommano mc	19,42				45,40		881,67		
19 CAM24_T01.0 10.030.A (M)	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra e demolizioni stradali, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio di andata e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica <u>[Vedi voce numero 18 (mc 19,42)]</u> Sommano mc	19,420				19,42	19,42	65,76	1.277,06	
20 NP_02 (M)	Compenso alle discariche autorizzate e realizzate secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, per conferimento di materiale di risulta proveniente da scavi o demolizioni, escluso il costo relativo alla caratterizzazione del rifiuto: rifiuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti (art. 5 DM 27 settembre 2010) <u>[Vedi voce numero 18 (mc 19,42)]</u> Sommano mc	19,420				19,42	19,42	27,35	531,14	
21 CAM24_E08.0 20.010.B (M)	Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte. Spessore 10 cm DISIM/CAMERA 4 DISIM/CAM3/CAM4	-1,000	1,300	3,990	3,99				121,42	
			0,900	-1,890	-1,89					-57,51
		4,380		13,450	13,45				409,28	
A RIPORTARE										7.647,58

Committente: COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO (SA)

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.		H/peso	Prezzo
		RIPORTO					7.647,58
22 CAM24_E08.0 20.010.C (M)	CAM4/CAM3	-1.000	1.800		-3.780	-3.78	-115,03
		2.000	2.890	8,870	8,87	4,42	269,91
			0.720	4,420	4,42	2,24	134,50
			0.730	2,240	2,24	2,46	68,16
			0.800	2,460	2,46	2,46	74,86
			2.100	6,450	6,45	12,59	196,27
			4.100	12,590	12,59	12,59	383,11
				-3.780	-3.78		-115,03
			2.000	12,280	12,28	12,28	373,68
				5,460	5,46	5,46	166,15
LAVADERIA/CUCINA			1.500	3,150	3,15		95,85
Sommano mq					68,37		30,43
							2.080,50
23 MP_12 (C)	Adeguamento impianto idrico area cucina. Fornitura e posa in opera dei punti di adduzione per acqua calda e fredda con tubazioni in materiale idoneo e raccordi conformi agli standard tecnici compresa la realizzazione di rete di scarico in PVC per apparecchi come lavabo e lavastoviglie completa di raccordi sifoni e piastre di scarico inclusa la fornitura e installazione di valvole di intercettazione e rubinetteria con materiali di fissaggio inclusi posa e collegamento dei materiali secondo le normative vigenti e collaudo finale						
	NUOVA PREDISPOSIZIONE CUCINA	1.000			1,00		1.011,61
						1,00	
24 CAM24_E07.0 20.020.C (M)	Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza noninferiore a C16/20, debolmente armato						
	Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano. Spessore 12 cm						
	MASSETTO BAGNI	2.000	1,900	2,000	7,60		284,16
MASSETTO AREA CUCINA			0,960	3,110	2,99		111,80
					10,59		37,39
							395,96
25 CAM24_E18.0 20.050.B (M)	Struttura metallica di sostegno, 700 x 2100 mm, per porte scorrevoli interno muro Controtelaio in lamiera zincata per alloggiamento porta singola scorrevole a scomparsa, compresi binario e montanti verticali, fissata mediante zanche, compreso eventuali demolizioni, opere murarie di completamento e finitura						
	SCRIGNO LAVANDERIA 70 X 210	1.000			1,00		346,94
	SCRIGNO CAMERA 3 85 X 210	1.000			1,00		346,94
Sommano mq					2,00		693,88
A RIPORTARE							12.296,11

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Ufficio Protocollo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0056844/2024 del 09/12/2024

Firmatario: Giovanni D'Agostino

Committente: COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO (SA)

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.		H/peso	Prezzo
26 CAM24_E16.0 45.010.B (M)	Controtelaio in legno abete grezzo Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 8 fino a 10 cm Sommano ml	24,000			24,00 24,00	17,34	416,16 416,16
27 CAM24_E16.0 20.030.B (M)	Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafto, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arriciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta bastarda di calce, sabbia e cemento CAMERA 4	-1,000	1,300 0,850 0,900 2,890 0,420 0,720 0,720 0,100 0,630 2,690 4,280		3,990 -1,790 2,760 8,870 1,290 2,210 2,210 0,310 1,930 8,260 13,140	3,99 -1,79 2,76 8,87 1,29 2,21 2,21 0,31 1,93 8,26 13,14	101,98 -45,75 70,55 226,72 32,97 56,49 56,49 7,92 49,33 211,13 335,86
	CAMERA 3		0,850		-1,790	-1,79	-45,75
	DISIMPEGNO	-1,000	3,380		10,380	10,38	265,31
		-1,000	0,850		-1,790	-1,79	-45,75
		-1,000	1,300		3,990	3,99	101,98
		-1,000	0,850		-1,790	-1,79	-45,75
	CAMERA 2 /CUCINA/SALONE	2,000	0,800		3,360	3,36	85,88
	CAMERA 1	2,000	2,100		6,450	6,45	164,86
			0,850		2,610	2,61	66,71
	BAGNO 2	2,000	0,800		3,360	3,36	85,88
			2,000		12,280	12,28	313,88
	BAGNO 1	-1,000	1,900		5,830	5,83	149,01
		-1,000	0,850		-1,790	-1,79	-45,75
	LAVANDERIA		1,080		3,320	3,32	84,86
			1,780		5,460	5,46	139,56
	CUCINA	-1,000	0,700		-1,470	-1,47	-37,57
		-1,000	1,780		5,460	5,46	139,56
			0,920		2,820	2,82	72,08
			0,950		2,920	2,92	74,64
			3,100		9,520	9,52	243,33
			1,230		3,780	3,78	96,62
	Sommano mq				130,94	25,56	3.346,83
28 CAM24_E16.0	Rete stampata Rete stampata in materiale sintetico per armatura intonaci fornita e posta in opera con fissaggio						
	A RIPORTARE						16.059,10

Committente: COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO (SA)

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							16.059,10
10.030.A (M)	meccanico al supporto murario sottostante, compresi tagli, sfridi e rifiniture. <u>[Vedi voce numero 22 (mq 130,94)]</u>	130,940				130,94	5,24	686,13
	Sommario mq					130,94		686,13
29 CAM24_E13.0 30.020.E (M)	Pavimento di piastrelle di gres fine porcellato Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato, prima scelta, a colori chiari, posto in opera su sottofondo di malta cementizia dosata 4 q.li di cemento tipo 325 per mc di sabbia, dello spessore non inferiore a 2 cm, previo spolvero di cemento tipo 325, i giunti connessi a cemento puro, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, i pezzi speciali, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il lavaggio con acido, la pultura finale. Dimensioni 40x40 cm spessore 8 - 10 mm							
	SALONE	38,700				38,70		2.929,98
	CUCINA	10,110				10,11		765,43
	LAVADERIA	1,710				1,71		129,46
	BAGNO 1	3,800				3,80		287,70
	BAGNO 2	3,800				3,80		287,70
	CAMERA 1	19,750				19,75		1.495,27
	CAMERA 2	13,110				13,11		992,56
	CAMERA 3	15,630				15,63		1.183,35
	CAMERA 4	18,560				18,56		1.405,18
	SFRIDO 10%	12,510				12,51		947,13
	Sommario mq					137,68	75,71	10.423,75
80 CAM24_MT.E. 32.050A (M)	Piastrelle Battiscopa da 7,5 cm							
	FORNITURA BATTISCOPI	98,350				98,35	7,28	715,99
	Sommario m					98,35		715,99
31 CAM24_E13.0 00.020.F (M)	Posa in opera di Pavimento con appositi collanti Posa in opera di pavimenti forniti dall'Amministrazione con appositi collanti, compresa la scelta e la pulizia del materiale, il taglio, eventuali suggellatura con cemento e incastri a muro di ceramica							
	SALONE	38,700				38,70		835,92
	CUCINA	10,110				10,11		218,38
	LAVADERIA	1,710				1,71		36,94
	BAGNO 1	3,800				3,80		82,08
	BAGNO 2	3,800				3,80		82,08
	CAMERA 1	19,750				19,75		426,60
	CAMERA 2	13,110				13,11		283,18
	CAMERA 3	15,630				15,63		337,61
	CAMERA 4	18,560				18,56		400,90
	Sommario mq					125,17	21,60	2.703,67
32 CAM24_E15.0 20.045.C (M)	Rivestimento di pareti in piastrelle di gres porcellanato Rivestimento di pareti in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, poste in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), i tagli a misura, gli sfridi, la							
	A RIPORTARE							30.588,64

E

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
Ufficio Protocollo

Copia conforme all'originale digitale

Protocollo N.0056844/2024 del 09/12/2024
Firmatario: Giovanni D'Agostino

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							30.588,64
B3 CAM24_E15.0 10,010.A (M)	pulitura finale. Dimensioni 20x20 cm							
	BAGNO 1	2,000	1,900		9,120	9,12		471,78
		2,000	2,000		9,600	9,60		496,61
		-1,000	0,850		-1,790	-1,79		-92,60
		-1,000	1,510		-0,770	-0,77		-39,83
	BAGNO 2	2,000	1,900		9,120	9,12		471,78
		2,000	2,000		9,600	9,60		496,61
		-1,000	0,850		-1,790	-1,79		-92,60
	CUCINA		3,110		4,670	4,67		241,58
			1,230		1,850	1,85		95,70
B33 CAM24_E15.0 10,010.A (M)	SFRIDO 10%		0,950		1,430	1,43		73,97
		4,100				4,10		212,09
	Sommano mq					45,14	51,73	2.335,09
	Posa in opera Rivestimenti di piastrelle in ceramica, gres e klinker forniti dall'Amministrazione, posti in opera con idoneo collante su sottofondi predisposti, secondo qualsiasi configurazione geometrica, compresa la suggellatura dei giunti a cemento bianco o colorato, i pezzi speciali (angoli, spigoli, terminali, zoccoli), tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale.							
	BAGNO 1	2,000	1,900		9,120	9,12		234,66
		2,000	2,000		9,600	9,60		247,01
		-1,000	0,850		-1,790	-1,79		-46,06
		-1,000	1,510		-0,770	-0,77		-19,81
	BAGNO 2	2,000	1,900		9,120	9,12		234,66
		2,000	2,000		9,600	9,60		247,01
B34 CAM24_E15.0 80,050.A (M)	CUCINA	-1,000	3,110		4,670	4,67		120,16
			1,230		1,850	1,85		47,60
		0,950			1,430	1,43		36,79
	Sommano mq					41,04	25,73	1.055,96
	Zoccolino battiscopa in gres porcellanato Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita							
	CAMERA 4	18,730				18,73		280,01
	CAMERA 3	15,350				15,35		229,48
	DISIMPEGNO	3,690				3,69		55,17
	CAMERA 2	12,340				12,34		184,48
	CAMERA 1	14,910				14,91		222,90
B35 CAM24_E14.0 10,010.D (M)	SALONE	28,310				28,31		423,23
	LAVANDERIA	5,020				5,02		75,05
	Sommano m					98,35	14,95	1.470,33
	Soglie lisce di sp. 2 cm Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, con superficie a vista levigata e coste smussate; poste in opera con malta cementizia, compresi gli eventuali fori e le zanche o grappe di acciaio zincato per l'ancoraggio, le occorrenti opere murarie, la stuccatura, la stilatura e la suggellatura dei giunti con malta di cemento, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Marmo perlato Sicilia dello spessore di 2 cm							
A RIPORTARE								35.450,02

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
Ufficio Protocollo

E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0056844/2024 del 09/12/2024
Firmatario: Giovanni D'Agostino

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI €		
		par. ug.	lung.	larg.		H/peso	Prezzo	Totale
	RIPORTO						35.450,02	
36 NP 13 (C)	Compenso per adeguamento impianto idrico/sanitario esistente comprendente: spostamento sanitari per ampliamento bagno, fornitura e posa in opera di tubazioni in multistrato, pezzi speciali, valvolame, isolamento, staffaggi, allaccio alla rete esistente, materiale di completamento e tutto il necessario per rendere l'impianto perfettamente funzionante. BAGNO 1-2 Sommano cad	2,000	0,600	1,000				
37 CAM24_I01.0 (C)	Arredo completo per bagno disabili con lavabo fisso Arredo completo per bagno per persone disabili idoneo per ambiente di misura min 180x180 cm fornito di porta con apertura verso l'esterno con luce netta 85 cm conforme alle norme tecniche vigentecomposto da WC bidet 49 cm, completo di miscelatore termostatico con blocco di sicurezza ed idroscopino; sedile e schienale in ABS, corredato di cassetta di risciacquo da 10 l a comando pneumatico a leva facilitato; lavabo fisso in vitreous completo di rialzi paraspruzzi, bordo anteriore concavo con spartiacque e appoggiagomiti, su mensole; specchio basculante con vetro temperato antiriflettistico corredato di staffa di fissaggio su telaio in acciaio verniciato di dimensioni 60x70 cm; corrimano orizzontale e verticale in acciaio INOX di diametro di 30 mm verniciati ed isolati elettricamente dalla superficie di ancoraggio; porta rotolo. Restano escluse le opere per le pavimentazioni ed i rivestimenti, gli impianti idrici e elettrici, le porte e finestre, ma completo delle fasi di trasporto e montaggio delle apparecchiature. Arredo completo per locale bagno per persone disabili BAGNO 1 BAGNO 2 Sommano cad							
38 CAM24_E21.0 10.005.A (M)	Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato CAMERA 4 CAMERA 3							
	A RIPORTARE	-1,000	1,500				45.202,39	

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

Ufficio Protocollo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0056844/2024 del 09/12/2024

Firmatario: Giovanni D'Agostino

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI			Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.		H/peso	Prezzo
	REPORTO						45.202,39
CAMERA 2		2,000	3,130		18,780	18,78	196,44
		-1,000	2,400		-3,480	-3,48	-36,40
		2,000	4,190		25,140	25,14	262,96
		-1,000	0,850		-1,790	-1,79	-18,72
			5,140		15,420	15,42	161,29
		-1,000	1,450		-3,480	-3,48	-36,40
			3,340		10,020	10,02	104,81
		-1,000	1,450		-3,480	-3,48	-36,40
			2,100		6,300	6,30	65,90
			0,850		2,550	2,55	26,67
CAMERA 1			3,040		9,120	9,12	95,40
		-1,000	0,850		-1,790	-1,79	-18,72
			4,190		12,570	12,57	131,48
		2,000	1,900		2,550	2,55	26,67
		2,000	2,000		2,680	2,68	28,03
		2,000	1,900		2,550	2,55	26,67
		2,000	2,000		2,680	2,68	28,03
		2,000	2,000		2,680	2,68	28,03
		2,000	2,000		2,680	2,68	28,03
		2,000	2,000		2,680	2,68	28,03
BAGNO 2			1,080		3,240	3,24	33,89
			1,180		3,540	3,54	37,03
			0,360		1,080	1,08	11,30
			0,600		1,800	1,80	18,83
			0,720		2,160	2,16	22,59
			1,780		5,340	5,34	55,86
		-1,000	0,700		-1,470	-1,47	-15,38
			1,780		5,340	5,34	55,86
		-1,000	0,700		-1,470	-1,47	-15,38
			1,780		5,340	5,34	55,86
BAGNO 1			1,780		5,340	5,34	55,86
		-1,000	0,700		-1,470	-1,47	-15,38
			10,700		32,100	32,10	335,77
		-1,000	1,220		-2,930	-2,93	-30,65
		-2,000	1,230		-3,690	-3,69	-38,60
			4,710		14,130	14,13	147,80
		-1,000	1,000		-2,200	-2,20	-23,01
			0,190		0,570	0,57	5,96
			0,480		1,440	1,44	15,06
			0,210		1,260	1,26	13,18
LAVANDERIA		2,000	0,470		1,410	1,41	14,75
			3,580		10,740	10,74	112,34
		2,000	0,310		1,860	1,86	19,46
			0,430		1,290	1,29	13,49
			1,400		4,200	4,20	43,93
		-1,000	0,850		-1,790	-1,79	-18,72
		-2,000	2,100		6,300	6,30	65,90
			3,200		9,600	9,60	100,42
			1,330		3,990	3,99	41,74
			0,920		2,760	2,76	28,87
DISIMPEGNO			0,320		0,960	0,96	10,04
			0,160		0,480	0,48	5,02
		-1,000	0,850		-1,790	-1,79	-18,72
			3,380		10,140	10,14	106,06
		-1,000	0,850		-1,790	-1,79	-18,72
			1,400		4,200	4,20	43,93
		-1,000	0,850		-1,790	-1,79	-18,72
A RIPORTARE						45.202,39	

E

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
Ufficio Protocollo

Copia conforme all'originale digitale

Protocollo N.0056844/2024 del 09/12/2024
Firmatario: Giovanni D'Agostino

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							45.202,39
39 CAM24_E21.0 10.010.A (M)	Preparazione del fondo Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione. Fissativo a base di resine acriliche <u>[Vedi voce numero 38 (mq 302,34)]</u> Sommano mq	302,340				302,34	10,46	3.162,48
						302,34		1.127,73
						302,34	3,73	1.127,73
40 CAM24_E21.0 20.030.B (M)	Tinteggiatura con pittura lavabile Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte. A base di resine acriliche <u>[Vedi voce numero 38 (mq 302,34)]</u> SOFFITTO CAMERA 4 SOFFITTO CAMERA 3 SOFFITTO CAMERA 2 SOFFITTO CAMERA 1 SOFFITTO DISIMPEGNO SOFFITTO SALONE SOFFITTO BAGNO 1 SOFFITTO BAGNO 2 SOFFITTO LAVANDERIA SOFFITTO CUCINA Sommano mq	302,340				302,34	302,34	3.011,31
							18,56	184,86
							15,63	155,67
							13,11	130,58
							19,75	196,71
							4,71	46,91
							38,70	385,45
							3,80	37,85
							3,80	37,85
							1,71	17,03
41 NP_04 (C)	Fornitura e posa in opera di porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare. Porta interna di legno ad una o più partite, di dimensioni minime 90 cm. Composta da telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al contro telaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammortato alla muratura con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro. Parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm), anche con fasce intermedie tamburate, rivestite sulle due facce con pannelli o compensati lisci. Inclusi nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compensi in ottone anche cromato per vasistas. Comprensive delle opere murarie di finitura, assistenza e verniciatura bianca. Sommano mq	10,110				432,22	9,96	4.304,91
42 NP_05 (C)	Fornitura e posa in opera di Porta interna di legno di abete tamburata a struttura cellulare Porta interna di legno scorrevole luce minima 90 cm, costituito da telaio maestro (circa 8 x 4,50 cm) fissato al contro telaio in abete (circa 8 x 2,5 cm), da pagarsi a parte, ammortato alla muratura con idonee grappe distanti al massimo 1,00 m tra loro, e da parti mobili intelaiate (minimo 8 x 4,50 cm) anche con fasce intermedie tamburate, rivestito sulle due facce con pannelli o compensati lisci, compresi e compensati nel prezzo mostre, cornici, cerniere pesanti in ottone anche cromato della lunghezza non inferiore a 14 cm, serratura a scrocco con chiavi a doppia mandata, maniglie e relative piastre e bocchette in ottone anche cromate, asta di manovra con maniglia e compensi in	5,000				5,00	493,13	2.465,65
						5,00		2.465,65
	A RIPORTARE							56.263,16

Committente: COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO (SA)

E

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
Ufficio Protocollo

Copia conforme all'originale digitale

Protocollo N.0056844/2024 del 09/12/2024
Firmatario: Giovanni D'Agostino

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							56.263,16
43 NP_06 (C)	ottone anche cromato per vasistas. Comprensive delle opere murarie di finitura, assistenza e verniciatura bianca. CAMERA 3 LAVANDERIA Sommano cad	1,000				1,00	621,83	621,83
		1,000				1,00	621,83	621,83
						2,00	621,83	1.243,66
44 NP_08 (C)	Fornitura e posa in opera di caldaia murale a condensazione.Caldaia murale a condensazione di qualunque tipo, forma e dimensione, completa di tutti gli accessori necessari per garantire il corretto funzionamento, con accensione elettronica, controllo della fiamma a ionizzazione e pannello di comando integrato. Rendimento 4 stelle, classe NOx 5, con esclusione del solo ricordo fumarlo. Inclusa la verifica della circolazione idraulica, l'impostazione dei parametri di funzionamento, l'analisi della combustione e la compilazione del libretto di centrale. F.O. di caldaia murale a condensazione per riscaldamento e acqua calda sanitaria istantanea, potenza al focolare fino a 25 kW. Compresi lo smantellamento e lo smaltimento della caldaia esistente. Sono comprese le dichiarazioni di conformità o le dichiarazioni di rispondenza ai sensi del D.M. 37/08 inerenti gli impianti in questione. Garanzia e assistenza post-installazione inclusa. Sommano cad	1,000				1,00	820,14	820,14
						1,00	820,14	820,14
						1,00	820,14	820,14
45 NP_09 (C)	Assistenza muraria per Formazione e chiusura di tracce per incasso e a terra per cavidotti d'impianto elettrico, idrico, etc, eseguita su murature o pavimenti di fabbricati esistenti, di qualunque sezione, compre ... rica autorizzata, inclusi tagli e ripristini di intonaco, rasatura, stuccatura, pavimenti, rivestimenti e tinteggiatura Sommano cad	1,000				1,00	2.663,45	2.663,45
						1,00	2.663,45	2.663,45
						1,00	2.663,45	2.663,45
46 NP_11 (C)	Fornitura e posa in opera di condizionatori tipo "Daikin". Climatizzatori a parete dual split inverter, con due unità esterne da 6,8 kW, collegati a quattro unità interne da 9.000 BTU ciascuna e una unità da 12000 BTU. Comprensivo di tutti gli accessori necessari per l'installazione, come tubazioni, supporti, telecomandi e pannelli di controllo. Include manodopera per l'installazione e garanzia. Eventuale smaltimento di condizionatori esistenti incluso. Sommano cad	1,000				1,00	3.895,77	3.895,77
						1,00	3.895,77	3.895,77
						1,00	3.895,77	3.895,77
47 CAM24_E18.0 15.010.F (M)	Predisposizione per Attaccor lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con rubinetto portagomma, tubazione di scarico e attacco per scarico con sifone e piatto cromatoidonamente allacciato alla rete di scarico e di adduzione Sommano cad	2,000				2,00	561,23	1.122,46
						2,00	561,23	1.122,46
						2,00	561,23	1.122,46
	A RIPORTARE							66.008,64

Committente: COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO (SA)

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
Ufficio Protocollo

E

Copia conforme all'originale digitale

Protocollo N.0056844/2024 del 09/12/2024
Firmatario: Giovanni D'Agostino

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							66.008,64
48 CAM24_L02.2 30.010.F (C)	incassato di ferro. In pvc da 7,5 Kg/mq antigrandine	2,000	1,230	1,500		3,69		218,67
			2,400	1,220		2,93		173,63
		3,000	0,510	1,510		0,77		45,63
			1,450	2,400		10,44		618,67
			1,730	1,500		2,60		154,08
	Sommano mq					20,43	59,26	1.210,68
49 CAM10_010. b (M)	Punto luce ad interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo d sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura: conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1.5 mmq, scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo 1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto Luce a interruttore 10 A Punto luce con corrugato pesante	1,000				1,00	232,18	232,18
						1,00		
	Sommano cad							
50 L.01.010.020. b (M)	Punto luce a deviatore 10 A per ambienti fino a 16 mq mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura: conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto Luce a deviatore 10 A Punto luce con corrugato pesante	2,000				2,00	37,05	74,10
						2,00		
	Sommano cad							
Nota esplicativa: IDPrezzo=;								
Bagni								
Nota esplicativa: IDPrezzo=;								
Camera 2								
Camera 3								
Sommano cad								
A RIPORTARE								67.768,16

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
Ufficio Protocollo

E

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0056844/2024 del 09/12/2024

Firmatario: Giovanni D'Agostino

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							67.768,16
51 L.01.010.050. b (M)	Punto luce a deviatore e invertitore 10 A per ambienti fino a 16 mq impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da 66x82 mm; - supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a deviatore e invertitore 10 A Punto luce con corrugato pesante							
	<u>Nota esplicativa:</u> IDPrezzo=; Ingresso Cucina Camera 1 Camera 4		7,000			7,00		776,44
			3,000			3,00		332,76
			3,000			3,00		332,76
						13,00	110,92	1.441,96
52 L.01.010.260.f (M)	Punto pulsante Impianto elettrico per edificio civile completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura calcolato per 6mq; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da 66x82 mm; supporto 1 posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo1 posto per scatola 3 posti; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce a invertitore 10 A. Pulsante a tirante in vista.							
	<u>Nota esplicativa:</u> IDPrezzo=; Per chiamata WC disabili		1,000			1,00		65,59
						1,00	65,59	65,59
53 L.01.010.340. b (M)	Suonerie modulari Suonerie in bronzo tipo modulari da 8 VA, corredate di accessori per l'installazione su scatola per impianto di caposcala con tensione di impianto a 12 V realizzata in conformità alle norme tecniche vigenti, compresi il fissaggio completo, anche quello delle placche, ma escluso il costo di queste ultime e compresi, altresì, Suonerie modulari da 230 V							
	<u>Nota esplicativa:</u> IDPrezzo=; Per chiamata WC disabili		1,000			1,00		266,45
						1,00	266,45	266,45
54 L.01.010.170. b (M)	Punto presa UNEL 10/16 A Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da 66x82 mm; supporto							
A RIPORTARE								69.542,16

Committente: COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO (SA)

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
Ufficio Protocollo

E

Copia conforme all'originale digitale

Protocollo N.0056844/2024 del 09/12/2024
Firmatario: Giovanni D'Agostino

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							69.542,16
55 b (M)	Punto presa bivalente 10/16 A per ambienti finoa 16 mq Impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq; scatola di derivazione incassata da 104x66x48 mm con coperchio oppure se a vista da 100x100x50 mm; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista1 posto da 66x82 mm; supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto presa bivalente 10/16 A Punto presa bivalente con corrugato pesante	29,000 6,000 9,000				29,00 6,00 9,00	46,30	1.342,70 277,80 416,70 2.037,20
56 CAM24_L05.0 40.010.A (M)	Scaricatore di corrente da fulmine, classe I secondo CEI 81.8, spinterometro autoestinguento incorporato, tensione di esercizio 255 V - 50/60 Hz, resistenza di isolamento > 1000 M ohm, livello di protezione 3.5 kV, involucro in tecnopolimero tipo modulare per montaggio su guida DIN: unipolare, prova corrente da fulmine (10/350 micros) 25 kA	11,000				11,00	38,15	419,65
57 L01.030.080. b (M)	Magnetotermico differenziale con potere di interruzione 10kA corrente nominale differenziale da 0,03 a 0,3 A - 1P+N o 2P Interruttore automatico magnetotermico differenziale, conforme alle norme CEI con marchio IMQ, , avente le seguenti caratteristiche: Tensione nominale 230 V a.c.; Tensione di isolamento 500 V a.c.; Potere di interruzione 10 kA; Potere di interruzione differenziale 10 kA; Corrente nominale differenziale 0,3 A; Corrente di guasto alternata; Caratteristica di intervento magnetico C. Compresi il montaggio su guida DIN 35, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "p" ; correnti nominali: " n" (Ta=30°C); n. moduli "m" ; caratteristica di intervento differenziale "A" o "AC" 1P+N; In=6÷32 A; 2m; AC	1,000				1,00	205,37	205,37
	Nota esplicativa: IDPrezzo=; Quadro Q0							
A RIPORTARE								72.204,38

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
		RIPORTO						72.204,38
58 L.01.030.030. e (M)	Quadro Q1	1,000				1,00		170,80
	Quadro Q2	5,000				5,00		854,00
	Sommano cad	1,000				1,00		170,80
						7,00	170,80	1.195,60
59 L.01.060.020. a (M)	Quadri modulari da incasso Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 12 moduli 340x340x90 mm							
	<u>Nota esplicativa:</u> IDPrezzo=;							
	Quadro Q2	1,000				1,00		119,95
	Sommano cad					1,00	119,95	119,95
60 L.01.060.020. b (M)	Quadri modulari da incasso Quadro modulare da incasso con pannello e portello verniciati con resine epossidiche, equipaggiato con guida DIN 35, grado di protezione IP 30, chiusura del portello con cristallo mediante serratura a chiave, conforme alle norme CEI, 24 moduli 300x465x90 mm							
	<u>Nota esplicativa:</u> IDPrezzo=;							
	Quadro Q1	1,000				1,00		166,38
	Sommano cad					1,00	166,38	166,38
61 CAM24_L01.0 20.020.C (M)	Montanti Impianto elettrico per colonne montanti completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata, di fase e di terra, scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Montante con cavo 2 x 10 mmq+ T in tubo corrugato pesante di PVC							
	<u>Nota esplicativa:</u> IDPrezzo=;							
	Collegamento Q0-Q1	15,000				15,00		276,00
	Collegamento Q1-Q2	15,000				15,00		276,00
	Sommano m					30,00	18,40	552,00
62	Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni							
A RIPORTARE								74.765,76

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
Ufficio Protocollo

E

Copia conforme all'originale digitale

Protocollo N.0056844/2024 del 09/12/2024
Firmatario: Giovanni D'Agostino

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							74.765,76
L.01.020.010.c (M)	completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC							
	<u>Nota esplicativa:</u> IDPrezzo=;							
	Distribuzione generale	70,000				70,00		753,20
	Alimentazione split macchine esterne	2,000	15,000			30,00		322,80
	Sommano m					100,00	10,76	1.076,00
63 a.CAM (M)	Corpi illuminanti a led da incasso Apparecchio illuminante per montaggio a incasso, corpo in lamiera d'acciaio, ottica dark light ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio speculare 99,99 antiriflesso ed antiriflescente a bassissima luminanza con trattamento di PVD. Verniciatura a immersione per anaforesi con smalto acrilico bianco, stabilizzato ai raggi UV. Per lampade a LED. Potenza 38 W - 3700 lm							
	<u>Nota esplicativa:</u> IDPrezzo=;							
	Illuminazione ambienti	19,000				19,00	221,40	4.206,60
64 L.01.010.200.c (M)	Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A per ambienti fino a 16 mq impianto elettrico per edificio civile per ambiente fino a 16 mq completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 mmq; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi. Punto luce aggiuntivo al punto luce a interruttore 10 A. In vista							
	<u>Nota esplicativa:</u> IDPrezzo=;							
	<u>(Vedi voce numero 63 (cad 19))</u>	19,000				19,00	14,68	278,92
65 L.01.020.010.c (M)	Dorsali Impianto elettrico per dorsali in civili abitazioni completo di sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo FS17 di sezione adeguata di fase e di terra; scatola di derivazione di misure adeguate; morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conforme alle norme CEI e progettato ed eseguito in conformità delle norme tecniche vigenti, incluse le opere murarie per l'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, Dorsale con cavo 2 x 4 mmq + T in tubo corrugato pesante di PVC							
	<u>Nota esplicativa:</u> IDPrezzo=;							
	Per illuminazione di emergenza		40,000			40,00	10,76	430,40
	Sommano m					40,00		430,40
66 CAM24_L15.0	Apparecchio di illuminazione in polycarbonato, autonomia 1h, non permanente, per lampade							
	A RIPORTARE							80.757,68

Committente: COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO (SA)

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
Ufficio Protocollo

E

Copia conforme all'originale digitale

Protocollo N.0056844/2024 del 09/12/2024
Firmatario: Giovanni D'Agostino

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							80.757,68
10.010.A (M)	fluorescenti, IP65 Apparecchio di illuminazione a parete, plafone, incasso, corpo in policarbonato, ottica simmetrica, schermo in policarbonato trasparente, per lampada fluorescente, alimentazione 230 V, grado di protezione IP65, batteria NiCd, autoalimentato senza diagnosi: potenza 6 W, autonomia 1 h, non permanente. <u>Nota esplicativa:</u> IDPrezzo=;	5,000				5,00 5,00	107,65	538,25 538,25
67 L.02.080.060.c (M)	Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm <u>Nota esplicativa:</u> IDPrezzo=; Per cavo TV	70,000				70,00 70,00	4,43	310,10 310,10
68 L.02.120.030.f (M)	Cassetta di derivazione e connessione da incasso in materiale plastico con coperchio a vite, grado di protezione IP 40, rispondente alla norma CEI, protetta contro i contatti diretti Da 294x152x70 mm <u>Nota esplicativa:</u> IDPrezzo=;	5,000				5,00 5,00	11,43	57,15 57,15
69 L.08.010.010. b (M)	Cavo per impianti TV Coassiale 75 Ohm + 2x0,25 mmq <u>Nota esplicativa:</u> IDPrezzo=;	70,000				70,00 70,00	1,71	119,70 119,70
70 L.09.010.010. a (M)	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di PVC flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm Arrivo linea <u>Nota esplicativa:</u> IDPrezzo=; Presa principale	1,000				1,00 1,00	94,11	94,11 94,11
71 L.09.010.010. b (M)	Punto presa telefonica, a 3 spinotti o tipo jack RJ11/RJ12, per impianti individuali, comprensivo di quotaparte impianto distribuzione incassato in tubazione di PVC flessibile tipo pesante diametro 16 mm e cavi telefonici multipli del diametro 0,6 mm Derivata <u>Nota esplicativa:</u> IDPrezzo=; Presa secondaria	6,000				6,00 6,00	50,39	302,34 302,34
	A RIPORTARE							82.179,33

Committente: COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO (SA)

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
Ufficio Protocollo

E

Copia conforme all'originale digitale

Protocollo N.0056844/2024 del 09/12/2024
Firmatario: Giovanni Agostino

Num. ORD TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI €	
		par. ug.	lung.	larg.	H/peso		Prezzo	Totale
	RIPORTO							82.179,33
72	L.02.080.060.c (M) Tubo per impianti elettrici protettivi isolanti del tipo rigido pesante in PVC piegabile a freddo, auto estinguente, completo di sonda tira - filo, giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio, sotto traccia o all'interno di controsoffitti o intercapedini o in vista Diametro 25 mm <u>Nota esplicativa:</u> IDPrezzo=; Per cavo Sommano m	20,000				20,00 20,00	4,43	88,60 88,60
73	L.07.080.010. a (M) Circuito, in edificio residenziale, misurato fino alla cassetta in appartamento, comprensivo di ogni onere e materiale, per ogni utente Circuito fonico <u>Nota esplicativa:</u> IDPrezzo=; Sommano cad	1,000				1,00 1,00	189,66	189,66 189,66
74	L.07.080.020. b (M) Cavo antifiamma, per impianti citofonici e videocitofonici, entro apposita conduttura Composito CX42 (2x0,5 mmq+2x0,25 mmq+RG59B/U) <u>Nota esplicativa:</u> IDPrezzo=; Cavo di collegamento da impianto condominiale Sommano m	20,000				20,00 20,00	2,48	49,60 49,60
75	L.07.030.010. a (M) Alimentatore per impianti citofonici Principale, ingresso 230 V-50 Hz, massimo 20 pulsanti di chiamata, fino a 3 citofoni in contemporanea <u>Nota esplicativa:</u> IDPrezzo=; Alimentatore citofonico Sommano cad	1,000				1,00 1,00	126,96	126,96 126,96
76	L.07.010.040. a (M) Apparecchio derivato Interno-microtelefono con cavo estensibile <u>Nota esplicativa:</u> IDPrezzo=; Posto interno Sommano cad	1,000				1,00 1,00	50,31	50,31 50,31
TOTALE								82.684,46
Data 05/12/2024								
Il Tecnico								

E

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
Ufficio Protocollo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0056844/2024 del 09/12/2024
Firmatario: Giovanni D'Agostino